



Procedure voor het aanbrengen van NextFloor in de winter



Het aanbrengen van NextFloor (een vloeibare cementgebonden dekvloer) in de winter vereist extra aandacht vanwege de lage temperaturen die invloed kunnen hebben op het uithardingsproces en de kwaliteit van de vloer. Hieronder vind u een overzicht van de procedure en aandachtspunten bij verwerking in de winter:

1. Weersomstandigheden controleren

- Minimale verwerkingstemperatuur: +5 °C (luchttemperatuur en ondergrond).
- Verwerking onder 5 °C wordt sterk afgeraden, omdat het uitharden dan vertraagt of stopt.
- Vorstgevaar vermijden tot minstens 72 uur na het storten.

2. Voorbereiding van de ondergrond

- Zorg dat de ondergrond droog, vorstvrij en vrij van vuil is.
- Indien nodig de ruimte voorverwarmen met bouwdrogers of elektrische verwarming.
- Isolatie moet droog zijn — vochtige isolatie verlaagt de prestaties van de vloer.

3. Verwarmingsmaatregelen

- Werk in een gesloten en winddichte ruimte.
- Verwarm de ruimte tot minstens 10 °C (bij voorkeur 15 °C) 48 uur vóór het aanbrengen.
- Temperatuur aanhouden tot minstens 72 uur ná het aanbrengen.
- Gebruik elektrische verwarming of warmeluchtkanonnen op stroom.

4. Aanbrengen van NextFloor

- Volg de normale stortprocedure:
Primer indien vereist.
- Niet verwerken op bevroren ondergronden of bij risico op bevriezing.

5. Nabehandeling

- Zorg voor stabiele temperatuur maar zonder tocht.
- Voorkom snelle afkoeling of tocht tijdens het verharderen.
- Begin pas met geforceerde droging (bouwdroger) na 7 dagen, indien nodig.

6. Controle op droging

- Winterse omstandigheden vertragen het drogen.
- Meet restvocht alvorens afwerking aan te brengen (parket, tegels, enz.).
- Gebruik een carbide vocht meting voor de nauwkeurigheid.

Aspect	Aandachtspunt
Temperatuur	Minimaal 5 °C tijdens én 72 uur na plaatsing
Uithardingstijd	Langer bij koude — hou rekening met aangepaste planning
Vriesgevaar	Absolute vorstvrij houden van vloer en omgeving
Ventilatie	Geen tocht; wel gecontroleerde luchtverversing na 72 uur
Verwarming	Elektrisch, nooit met gas of open vuur vanwege vochtproductie
GWP (per m³, productie Gouda)	146,67 kg CO ₂



Met het verschijnen van dit productinformatieblad vervallen alle voorgaande uitgaven. Onze adviezen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en naar beste weten opgesteld. Ze zijn niet bindend en vormen geen juridische basis.

Goudse Betonmortel Centrale B.V.
Nijverheidsstraat 14e
2802 AL GOUDA
Tel: 0182-541454
E.Mail: info@gbcgouda.nl

Goudse 
Betonmortel
Centrale